


Nr.10059...../20.05.2025



CAIET DE SARCINI
MENTENANTA ILUMINAT PUBLIC COMUNA MALU MARE, jud DOLJ

1. Date generale

Comuna Malu Mare, este o comuna situata in zona metropolitana a Municipiului Craiova, cu o populatie de peste 9.500 locuitori distribuita pe trei sate - Malu Mare, Preajba si Preajba zona SELGROS.

Pe raza acestor sate se gasesc peste 1.200 corpuri de iluminat public, montate pe diferite tipuri de stalpi.

2. Necesitate

Din cauza diverselor probleme de functionare aparute la sistemul de iluminat public cum ar fi arderea corpurilor de iluminat, intreruperea cablului de alimentare a corpurilor de iluminat, deteriorarea unor stalpi de iluminat aparținând UAT Malu Mare, nefunctionarea corecta a dispozitivelor de aprindere-stingere pe timp de noapte a iluminatului este necesara mentenanta sistemului de iluminat public.

In prezent, corpurile de iluminat public sunt de mai multe tipuri, respectiv corpuri cu LED, corpuri cu gaz, si corpuri tip halogen.

Înlocuirea se va face doar cu lămpi cu LED, de cel puțin 50 W pe drumul național si drumul județean respectiv minim 30W pe străzile si aleile aparținând comunei.

3. Cerințe

Ofertantul va avea autorizatie emisa de către ANRE in domeniul energiei.

Oferta financiara va fi depusa la sediul Primăriei Malu Mare, înainte de a se semna contractul de prestări servicii.

Ofertantul va întocmi oferta financiara, oferta care va acoperi toate costurile pentru categoriile de servicii (achiziție componente, transport demontare, manopera, cheltuieli indirecte, cheltuieli directe si profit) precizate mai jos.

Numărul estimativ este calculat pe baza situațiilor din anii trecuți.

Oferta financiara va cuprinde următoarele formulare: F2- centralizatorul pe obiect si categorii de lucrări, centralizator.

Categoriile de servicii prestate si cantitățile estimative sunt următoarele:

Nr. Crt.	Denumire produs/serviciu	Cantitate	Preț unitar fără TVA	Valoare fără TVA
1	MONTARE LAMPLA ILUMINAT STRADAL manoperă	300 buc		
2	Manșon subteran – material + manoperă	20 buc		
3	Demontare lampă existentă – manoperă	300 buc		
4	Conductor iluminat torsadat 2x25 mmp – material + manoperă	3000 ml		
5	Cleme întindere branșament – material + manoperă	100 buc		
6	Cleme CDD IL – material + manoperă	500 buc		
7	Siguranță bipolară 32A – material + manoperă	9 buc		
8	Siguranță monopolară 63A – material + manoperă	9 buc		
9	Înlocuire contactor 63A-100A	9 buc		
10	Fotocelulă cu ceas programator – material + manoperă	9 buc		
11	Braț lampă de iluminat – material + manoperă	70 buc		
12	Înlocuire fotocelulă – material + manoperă	9 buc		
Valoare totală fără TVA				

Înlocuirea componentelor din sistemul de iluminat public, se va face numai în baza unei comenzi ferme din partea autorității contractante și se va executa în maxim 48 ore de la primirea comenzii.

Plata se va face efectiv pe serviciile care se execută în teren, servicii confirmate de către autoritatea contractantă. Plata se va face lunar pentru serviciile prestate în luna respectivă.

În cazul în care durata de execuție a contractului se va prelungi conf. Art.165 din HG 395/2016 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, respectiv pe durata de încă 3 luni, valoarea estimată rămâne aceeași.

Dacă în cazul în care anumite categorii de prestări servicii, vor depăși estimarea făcută de către autoritatea publică, acestea se vor compensa cu servicii neefectuate din cadrul contractului, fără a depăși valoarea acestuia.

Responsabil achiziții publice

Cătălin PITICU